

PIEZĪMES:

- 1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2) Projekta kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 223-15, LBN22-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;
3) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa apliecinājuma kartei un pielikumiem;
4) Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
5) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
6) Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.
7) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
8) Aku diametrus precizēt garenprofilos;
9) Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc kanalizācijas izbūves ārpus objekta iabiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.
10) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
11) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
12) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
13) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
14) Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem;
15) Cauruļvadu diametrus un slīpumus skatīt garenprofilos.

DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Lapas apz.
1	Vispārējie rādītāji	UKT 1
2	Ģenerālpilāns ar ŪKT	UKT 2
3	Ū1 garenprofils	UKT 3
4	K1 garenprofils	UKT 4
5	Seguma atjaunošanas shēmas	UKT 5
6	Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzības pasākumi	UKT 6
7	Darbu apjomi	UKT 7

Cauruļvada izbūve atklātā tranšejā

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Aprēķina patēriņš				Uzstādīto el.dzinēju jauda, kW	Piezīmes
		m³dnn	m³/st	l/s	Ugusgr. l/sek.		
Aukstais ūdens	26	3,0	0,50	1,0	-	-	
Sadzīves kanalizācija	-	3,0	0,50	1,0	-	-	

Ūdensapgādes tīkli projektēti saskaņā ar:

LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves";

LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Mārtiņš Pocis (vārds, uzvārds)

3-01353 (sertifikāta Nr.)

13/09/2020 (datums)

(paraksts)

UKT SISTĒMU APZĪMĒJUMI:

— Ū1 —	Projektējamais ūdensvads
— K1 —	Projektējamā sadzīves notekūdeņu kanalizācija
Kes-1	Esoša kanalizācijas skataka, kārtas numurs
K1-1	Kanalizācijas skataka, kārtas numurs
dn 160	Caurules nosacītais diametrs, mm
L=5,0m	Attālums, m
✕	Demontējamie tīkli

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "JNĪP" Objekts: Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve		
Izstrādāja	M. Pocis		13/09/2020	Objekta adrese: Dārza iela 7, Jelgava		
				Rasējuma nosaukums: Vispārīgie rādītāji	Stadija: BP	Marka: ŪKT
					Lapa: ŪKT-1	Lapu sk.:7
					Mērogs: B/m	