

Specifikācija ŪKT ārējie tīkli

Nr.		Mērv.	Daudz.
	Kanalizācija K1		
1	Esošo gāzes vadu atšurfēšana un cauruļu augstumu atzīmju piemērišana	vieta	3
2	Esoša elektrības kabeļa atšurfēšana, augstumu atzīmju piemērišana. Dalītās aizsargčaulas dn160/750N montāža 2m posmā kabeļa aizsardzībai	vieta	1
3	Pievienojums pie esoša sadzīves kanalizācijas skatakas	vieta	1
4	PP sadzīves kanalizācijas uznavu caurule dn110, SN8	m	5
5	PP sadzīves kanalizācijas uznavu caurule dn160, SN8	m	36
6	PP sadzīves kanalizācijas uznavu caurule dn200, SN8	m	24
7	Plastmasas skataka dn400 ar ķeta vāku slodzei 40t, Hvid=1.10m.	kompl	1
8	Plastmasas skataka dn400 ar ķeta vāku slodzei 40t, Hvid=1.10-1.30m.	kompl	3
9	Plastmasas skataka dn400 ar ķeta vāku slodzei 40t, Hvid=1.50m.	kompl	1
10	Cauruma kalšana pamatos d160	gab.	2
11	Pievienot iekšējos kanalizācijas tīklu izvadus no ēkas	gab.	2
12	Esošās kanalizācijas bedres atsūkņēšana	m ³	10
13	Esošās kanalizācijas bedres aizbēršana, smilts	m ³	10
14	Esošās dz/b grodu akas demontāža un utilizācija	kompl	2
15	Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža un utilizācija	m	10
16	Zemes darbi, būvbedres atrakšana, aizbēršana, noblīvēšana pa slāņiem	m ³	90.00
17	Grants seguma atjaunošana	m ²	14
18	Melnzeme b=10cm, zālāja sēšana	m ²	20
19	Smilts cauruļvadu pamatnei un apbērumam	m ³	20
20	Liekās grunts izvešana uz atbērti	m ³	20
21	Izpilddokumentācijas sagatavošana	objekts	1

Nr.		Mērv.	Daudz.
	Ūdensvads Ū1		
1	Atloku adapters PE caurulei dn200	kpl	2
2	Atloku līkums 45° dn200, ķets	kpl	4
3	Atloku īscaurule dn200, ķets, L=0.20m	kpl	2
4	Smilts cauruļvadu pamatnei un apbērumam	m ³	0.5

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "JNĪP"		
				Objekts: Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve		
Izstrādāja	M. Pocis		13/09/2020	Objekta adrese: Dārza iela 7, Jelgava		
				Rasējuma nosaukums:		
				Darbu apjomi	Stadija: BP	Marka: ŪKT
					Lapa: ŪKT-7	Lapu sk.:7
					Mērogs: B/m	